COMUNE DI CANNOBIO COMPUTO METRICO SERVIZIO GESTIONE VERDE ANNO 2027

GRUPPO	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	NR. VOLTE	P.U.	TOTALE	INCIDENZA MANODOPERA	VALORE MANODOPERA
1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI									
Parcheggio "Asilo Gerbia"									
1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	45,00	4,00	€ 0,26	€ 46,80	83,84%	€ 39,24
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "B" - comune - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.443,41**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.283,60**
Parcheggio Darbedo									
1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	60,00	3,00	€ 0,26	€ 46,80	83,84%	€ 39,24
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **2 TAGLI**	A corpo				€ 507,50	80,00%	€ 406,00
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 18,64	€ 223,68	64,38%	€ 144,01
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 39,71	€ 476,52	100,00%	€ 476,52
						TOTALE	**€ 1.254,50**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.065,76**
Parcheggio Scuole Medie									
1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	88,00	4,00	€ 0,26	€ 91,52	83,84%	€ 76,73
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	3,00	3,00	€ 18,64	€ 167,76	64,38%	€ 108,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	4,00	€ 39,71	€ 953,04	100,00%	€ 953,04
						TOTALE	**€ 1.973,57**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.746,77**
Parcheggio Cimitero Cannobio									
1- PRATI E	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	300,00	5,00	€ 0,26	€ 390,00	83,84%	€ 326,98

TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore . Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	5,00	€ 39,71	€ 794,20	100,00%	€ 794,20
						TOTALE	**€ 1.945,45**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.730,18**
Parcheggio Cimitero Traffiume									
1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	94,00	4,00	€ 0,88	€ 330,88	83,84%	€ 277,41
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore . Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.727,49**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.521,77**
Parcheggio Chiesa Traffiume									
1-PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	29,00	4,00	€ 0,26	€ 30,16	83,84%	€ 25,29
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	30020011	Potatura di siepi sui tre lati in forma libera, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: siepi di altezza media fino a 2,5 m, larghezza media 1,0 m	CAD	6,00	2,00	€ 10,19	€ 122,28	62,16%	€ 76,01
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	3,00	2,00	€ 10,36	€ 62,16	60,80%	€ 37,79
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.611,21**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.383,45**
Parcheggio Orrido di S.Anna									
1-PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	80,00	3,00	€ 0,26	€ 62,40	83,84%	€ 52,32
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **2 TAGLI**	A corpo				€ 507,50	80,00%	€ 406,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 39,71	€ 476,52	100,00%	€ 476,52
						TOTALE	**€ 1.046,42**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 934,84**
Parcheggi frazione S.Bartolomeo									
1-PRATI E	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	70,00	4,00	€ 0,26	€ 72,80	83,84%	€ 61,04

TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.469,41**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.305,40**
Parcheggio Cuserina									
1-PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	28,00	3,00	€ 0,26	€ 21,84	83,84%	€ 18,31
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **1 TAGLIO**	A corpo				€ 253,75	80,00%	€ 203,00
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 18,64	€ 223,68	64,38%	€ 144,01
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	1,00	3,00	€ 39,71	€ 238,26	100,00%	€ 238,26
						TOTALE	**€ 737,53**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 603,58**
Parcheggio S. Agata									
1-PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	50,00	3,00	€ 0,26	€ 39,00	83,84%	€ 32,70
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **1 TAGLIO**	A corpo				€ 253,75	80,00%	€ 203,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 39,71	€ 476,52	100,00%	€ 476,52
						TOTALE	**€ 769,27**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 712,22**
Parcheggio S.Marta									
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	120,00	4,00	€ 0,26	€ 124,80	83,84%	€ 104,63
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **3 TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.521,41**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.348,99**
Parcheggio San Miracolino									
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	241,00	4,00	€ 0,26	€ 250,64	49,81%	€ 124,84
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	6,00	3,00	€ 10,36	€ 186,48	64,08%	€ 119,50

	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	12,00	4,00	€ 27,14	€ 325,68	78,95%	€ 257,12
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.398,16**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.136,82**
		Parcheggio Lido							
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	30010013	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento	MQ	783,00	4,00	€ 0,15	€ 469,80	61,33%	€ 288,13
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	4,00	€ 39,71	€ 1.270,72	100,00%	€ 1.270,72
						TOTALE	**€ 1.740,52**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.558,85**
		Parcheggio P.zza Martiri							
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	234,00	4,00	€ 0,26	€ 243,36	83,84%	€ 204,03
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	4,00	€ 39,71	€ 953,04	100,00%	€ 953,04
						TOTALE	**€ 1.196,40**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.157,07**
		Parcheggio Mundial							
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	20,00	3,00	€ 27,14	€ 1.628,40	74,72%	€ 1.216,74
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 34,21	€ 410,52	100,00%	€ 410,52
						TOTALE	**€ 2.038,92**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.627,26**
		Parcheggio campo sportivo							
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00.035	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. Per superfici tra 1.500 e 5.000 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	1810,00	5,00	0,17	€ 1.538,50	82,34%	€ 1.266,80
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **4 TAGLI**	A corpo				€ 1.015,00	80,00%	€ 812,00
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	8,00	3,00	€ 10,36	€ 248,64	64,08%	€ 159,33
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	5,00	€ 39,71	€ 1.588,40	100,00%	€ 1.588,40
						TOTALE	**€ 4.390,54**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 3.826,53**
		Parcheggio variante							
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	422,00	4,00	0,26	€ 438,88	83,84%	€ 367,96
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **2 TAGLI**	A corpo				€ 507,50	80,00%	€ 406,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 1.581,74**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.409,32**
		Parcheggio amore							

01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	56,00	3,00	0,88	€ 147,84	83,84%	€ 123,95
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	4,00	2,00	€ 10,36	€ 82,88	60,80%	€ 50,39
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	10,00	2,00	€ 18,64	€ 372,80	64,08%	€ 238,89
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. **1 TAGLIO**	A corpo				€ 253,75	80,00%	€ 203,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	1,50	3,00	€ 39,71	€ 357,39	100,00%	€ 357,39
						TOTALE	**€ 1.214,66**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 973,62**
Parcheggio reseghe									
01 PRATI E TAPPETI ERBOSI	PIE26_20.A27.G00	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	289,00	4,00	0,26	€ 300,56	83,84%	€ 251,99
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml. 3 **TAGLI**	A corpo				€ 761,25	80,00%	€ 609,00
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	13,00	2,00	€ 10,36	€ 269,36	60,80%	€ 163,77
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	6,00	2,00	€ 18,64	€ 223,68	64,08%	€ 143,33
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 39,71	€ 635,36	100,00%	€ 635,36
						TOTALE	**€ 2.190,21**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.496,35**
						TOTALE 01- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	**€ 31.250,82**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 26.822,37**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**31.250,82**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 26.822,37**
						IVA (22%)	**6.875,18**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**38.126,00**		

GRUPPO	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	NR. VOLTE	P.U.	TOTALE	INCIDENZA MANODOPERA	VALORE MANODOPERA
2 - ROTONDE									
Rotonda di Via Alla piana									
2 - ROTONDE	30010021	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento - ROTONDA CENTRALE, SPARTITRAFFICO E AIUOLA	MQ	106,00	5,00	€ 0,28	€ 148,40	55,11%	€ 81,78
	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml.	A corpo				€ 253,75	80,00%	€ 203,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	5,00	€ 39,71	€ 1.191,30	100,00%	€ 1.191,30
	NP_01	Gestione, fornitura e manutenzione integrata a canone annuo delle specie erbacee da fiore all'interno della rotatoria stradale e dell'Aiuola. L'appalto prevede l'obbligo di mantenere le superfici fiorite in uno stato estetico costantemente impeccabile, denso e decoroso per l'intero arco dell'anno, conformemente alle indicazioni della D.L	MQ	28,00	1,00	€ 156,75	€ 4.389,00	42,00%	€ 1.843,38
						TOTALE	**€ 5.982,45**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 3.319,46**
Rotonda Chiesa Traffiume									
2 - ROTONDE	2515015	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici comprese tra 1 e 500 ml.	A corpo				€ 253,75	80,00%	€ 203,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	1,50	5,00	€ 39,71	€ 595,65	100,00%	€ 595,65
	NP_01	Gestione, fornitura e manutenzione integrata a canone annuo delle specie erbacee da fiore all'interno della rotatoria stradale e dell'Aiuola. L'appalto prevede l'obbligo di mantenere le superfici fiorite in uno stato estetico costantemente impeccabile, denso e decoroso per l'intero arco dell'anno, conformemente alle indicazioni della D.L	MQ	15,00	1,00	€ 156,75	€ 2.351,25	42,00%	€ 987,53
						TOTALE	**€ 3.200,65**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.786,18**
						TOTALE 02- ROTONDE	**€ 9.183,10**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 5.105,64**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**9.183,10**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 5.105,64**
						IVA (22%)	**2.020,28**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**11.203,38**		

GRUPPO	COD.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANT.	NR. VOLTE	P.U.	TOTALE	INCIDENZA MANODOPERA	VALORE MANODOPERA
03 - SCUOLE									
Scuola Elementare Cannobio									
03 SCUOLE	30010023	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	1800,00	3,00	€ 0,17	€ 918,00	57,65%	€ 529,23
	1001003	Operaio AREA 1: livello "B" - comune - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,50	3,00	€ 39,71	€ 595,65	100,00%	€ 595,65
						TOTALE	**€ 1.513,65**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.124,88**
Area verde Scuola materna Gerbia									
03 SCUOLE	PIE26_20.A27.G00.030	Taglio di tappeto erboso o prato con tosaerba a lama rotante, in presenza o meno di piante, cespugli o altri elementi artificiali (pali, elementi di arredo, ecc.) di qualsiasi dimensione, compresi eventuali tagli da effettuare con il decespugliatore o con attrezzi manuali e la pulitura iniziale dell'area da rifiuti di qualsiasi natura. L'altezza finale del taglio non dovrà superare i 3 cm dal piano del terreno. per superfici sino a 300 mq, compresa la raccolta, il carico ed il trasporto dei materiali vegetali di risulta ad impianto di smaltimento autorizzato, escluso i costi di smaltimento.	MQ	400,00	3,00	€ 0,21	€ 252,00	83,84%	€ 211,28
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	5,00	4,00	€ 10,36	€ 207,20	64,08%	€ 132,77
	1001003	Operaio AREA 1: livello "B" - comune - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,50	3,00	€ 39,71	€ 595,65	100,00%	€ 595,65
						TOTALE	**€ 1.054,85**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 939,70**
						TOTALE 03 - SCUOLE	**€ 2.568,50**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.064,58**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**2.568,50**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 2.064,58**
						IVA (22%)	**565,07**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**3.133,57**		

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI

Parchi della Memoria Zona Amore

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	920,00	6,00	€ 0,20	€ 1.104,00	61,33%	€ 677,08
	PIE26_01.A23.C10	Diserbamento di superfici, comprendente: - la zappettatura a mano e l'estrazione delle erbe e della relativa radice; - la successiva accurata rastrellatura ed accumulo; il carico e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato del materiale vegetale estratto	MQ	100,00	1,00	€ 5,29	€ 529,00	97,77%	€ 517,20
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonché di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	8,00	3,00	€ 10,36	€ 248,64	64,08%	€ 159,33
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	5,00	3,00	€ 18,64	€ 279,60	64,38%	€ 180,01
	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	12,00	3,00	€ 27,14	€ 977,04	78,95%	€ 771,37
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	6,00	€ 39,71	€ 953,04	100,00%	€ 953,04
						TOTALE	**€ 4.091,32**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 3.258,03**

Parco Darbedo

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010014	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento	MQ	6000,00	6,00	€ 0,11	€ 3.960,00	54,73%	€ 2.167,31
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 10,36	€ 124,32	64,08%	€ 79,66
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 18,64	€ 223,68	64,38%	€ 144,01
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	6,00	€ 39,71	€ 1.906,08	100,00%	€ 1.906,08
						TOTALE	**€ 6.214,08**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 4.297,06**

Parco Lido

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010014	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento	MQ	11000,00	6,00	€ 0,11	€ 7.260,00	54,73%	€ 3.973,40
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	6,00	€ 39,71	€ 1.906,08	100,00%	€ 1.906,08
						TOTALE	**€ 9.166,08**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 5.879,48**

Monumento ai Caduti S. Bartolomeo

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento	MQ	169,00	5,00	€ 0,35	€ 295,75	56,11%	€ 165,95
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	2,00	3,00	€ 10,36	€ 62,16	64,08%	€ 39,83
	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	5,00	3,00	€ 27,14	€ 407,10	78,95%	€ 321,41
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	5,00	€ 39,71	€ 794,20	100,00%	€ 794,20
						TOTALE	**€ 1.559,21**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.321,38**

Zona Centro sportivo

04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010014	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole oltre 5000 mq; prezzo per intervento	MQ	5765,00	8,00	0,11	€ 5.073,20	54,73%	€ 2.776,56
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	5,00	3,00	€ 10,36	€ 155,40	64,08%	€ 99,58
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	5,00	3,00	€ 18,64	€ 279,60	64,38%	€ 180,01

	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	8,00	€ 39,71	€ 2.541,44	100,00%	€ 2.541,44
						TOTALE	**€ 8.049,64**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 5.597,59**
Via Ceroni e Darsene									
04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	954,00	6,00	€ 0,20	€ 1.144,80	57,65%	€ 659,98
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	2,00	3,00	€ 18,64	€ 111,84	64,38%	€ 72,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	6,00	€ 39,71	€ 1.429,56	100,00%	€ 1.429,56
						TOTALE	**€ 2.686,20**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.161,54**
Fonte Carlina									
04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	1820,00	6,00	€ 0,20	€ 2.184,00	57,65%	€ 1.259,08
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	2,00	3,00	€ 10,36	€ 62,16	64,08%	€ 39,83
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	6,00	€ 39,71	€ 1.429,56	100,00%	€ 1.429,56
						TOTALE	**€ 3.675,72**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.728,47**
Parco Cartiera + Elisoccorso									
04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	30010013	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, trasporto a discarica. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 2000 a 5000 mq; prezzo per intervento	MQ	6800,00	6,00	€ 0,15	€ 6.120,00	61,33%	€ 3.753,40
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	6,00	€ 39,71	€ 1.906,08	100,00%	€ 1.906,08
						TOTALE	**€ 8.026,08**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 5.659,48**
Pista Ciclabile Lido/Ponte Ballerino									
04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	2515016	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici maggiori di 500 ml	M	900,00	5,00	€ 0,33	€ 1.485,00	80,00%	€ 1.188,00
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 10,36	€ 124,32	64,08%	€ 79,66
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	5,00	€ 39,71	€ 1.588,40	100,00%	€ 1.588,40
						TOTALE	**€ 3.197,72**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.856,06**
Pista ciclabile Darbedo/Ballerino									
04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI	2515016	Diserbo meccanico mediante decespugliatore. Per interventi da eseguirsi su strade, marciapiedi, per un minimo di 3/5 interventi annui. Con grado di infestazione medio. Con raccolta, compresi carico, viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di discarica. (è considerato +40% per utilizzo di telo protettivo). Per superfici maggiori di 500 ml	M	1000,00	5,00	€ 0,33	€ 1.650,00	80,00%	€ 1.320,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	4,00	5,00	€ 39,71	€ 1.588,40	100,00%	€ 1.588,40
						TOTALE	**€ 3.238,40**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.908,40**
		TOTALE 04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI PISTE CICLABILI					**€ 49.904,45**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 36.667,49**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**49.904,45**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 36.667,49**
						IVA (22%)	**10.978,98**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**60.883,43**		

05 - SCARPATE									
Scarpata Reseghe									
05 - SCARPATE	PIE26_20.A27.G10.005	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	MQ	600,00	4,00	€ 0,74	€ 1.776,00	75,57%	€ 1.342,12
						TOTALE	**€ 1.776,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.342,12**
Scarpata Parco Subbio									
05 - SCARPATE	PIE26_20.A27.G10.005	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	MQ	900,00	4,00	€ 0,74	€ 2.664,00	75,57%	€ 2.013,18
						TOTALE	**€ 2.664,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.013,18**
Scarpata S.S. 34									
05 - SCARPATE	PIE26_20.A27.G10.005	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	MQ	1100,00	4,00	€ 0,74	€ 3.256,00	75,57%	€ 2.460,56
						TOTALE	**€ 3.256,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.460,56**
Scarpata Via Casali Ai Ger e via G. Allioli									
05 - SCARPATE	PIE26_20.A27.G10.005	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	MQ	950,00	4,00	€ 0,74	€ 2.812,00	75,57%	€ 2.125,03
						TOTALE	**€ 2.812,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.460,56**
Scarpata Cartiera									
05 - SCARPATE	PIE26_20.A27.G10.005	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a metri 1, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. Con raccolta e trasporto ad impianto di trattamento autorizzato o altro luogo indicato dalla D.L. dei materiali di risulta	MQ	345,00	4,00	€ 0,74	€ 1.021,20	75,57%	€ 771,72
						TOTALE	**€ 1.021,20**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.125,03**
						TOTALE 05 - SCARPATE	**€ 11.529,20**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 10.401,45**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**11.529,20**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 10.401,45**
						IVA (22%)	**2.536,42**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**14.065,62**		

06 - AIUOLE E FIORITURE

Aiuola Municipio

06 - AIUOLE E FIORITURE	30010115	Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici fino a 300 mq	MQ	74,00	1,00	€ 0,85	€ 62,90	43,09%	€ 27,10
	30010100	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, : per singole superfici fino a 300 mq + SUCCESSIVA PRIMA IRRIGAZIONE	MQ	74,00	1,00	€ 3,18	€ 235,32	49,44%	€ 116,34
	30010010	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento	MQ	74,00	6,00	€ 0,35	€ 155,40	49,44%	€ 76,83
	30010090	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino a 300 mq	MQ	74,00	1,00	€ 0,24	€ 17,76	28,38%	€ 5,04
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	2,00	3,00	€ 10,36	€ 62,16	64,08%	€ 39,83
	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	6,00	6,00	€ 27,14	€ 977,04	78,95%	€ 771,37
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	6,00	€ 34,21	€ 821,04	100,00%	€ 821,04
						TOTALE	**€ 2.331,62**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 1.857,56**

Aiuola Piazza Martiri della Liberta' (fontana)

06 AIUOLE E FIORITURE	30010116	Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 500 a 2000 mq	MQ	500,00	1,00	€ 0,54	€ 270,00	46,57%	€ 125,74
	30010102	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, : per singole superfici da 500 a 1000 mq + SUCCESSIVA PRIMA IRRIGAZIONE	MQ	500,00	1,00	€ 2,00	€ 1.000,00	42,22%	€ 422,20
	30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	500,00	6,00	€ 0,20	€ 600,00	54,77%	€ 328,62
	30010093	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino da 500 a 2000 m	MQ	500,00	1,00	€ 0,16	€ 80,00	14,24%	€ 11,39
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 10,36	€ 124,32	64,08%	€ 79,66
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	4,00	3,00	€ 18,64	€ 223,68	64,38%	€ 144,01
	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	9,00	4,00	€ 27,14	€ 977,04	74,72%	€ 730,04
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	6,00	€ 34,21	€ 1.231,56	100,00%	€ 1.231,56
						TOTALE	**€ 4.506,60**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 3.073,22**

Aiuola Via Gen. A. Dalla Chiesa

06 - AIUOLE E FIORITURE	30010117	Arieggiamento: operazione di verticut su tappeti erbosi con macchine idonee, compresa raccolta del feltro: per singole superfici da 500 a 2000 mq	MQ	700,00	1,00	€ 0,28	€ 196,00	52,99%	€ 103,86
	30010100	Rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, operazione consistente in una fessurazione e/o bucatura del cotico, asportazione feltro, passaggio con rete metallica, semina meccanica con miscuglio apposito per rigenerazione con 30 g/mq di seme, : per singole superfici da 1000 a 2000 mq + SUCCESSIVA PRIMA IRRIGAZIONE	MQ	700,00	1	€ 3,18	€ 2.226,00	49,44%	€ 1.100,53
	30010012	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 8-12 tagli all'anno, per superfici singole da 500 a 2000 mq; prezzo per intervento	MQ	700,00	6,00	€ 0,20	€ 840,00	54,77%	€ 460,07
	30010093	Concimazione d'esercizio dei tappeti erbosi compresa fornitura di concimi specifici per prati, distribuzione uniformi con carrello dosatore o distribuzione meccanica: per singole superfici fino da 500 a 2000 m	MQ	700,00	1,00	€ 0,16	€ 112,00	14,24%	€ 15,95
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5 m	CAD	4,00	2,00	€ 18,64	€ 149,12	64,38%	€ 96,00
	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	10,00	3,00	€ 27,14	€ 814,20	74,72%	€ 608,37

	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	6,00	€ 34,21	€ 1.231,56	100,00%	€ 1.231,56
						TOTALE	€ 5.568,88	TOTALE MANODOPERA	€ 3.616,35
Aiuole Imbarcadero									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	20,00	3,00	€ 27,14	€ 1.628,40	74,72%	€ 1.216,74
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	10,00	2,00	€ 10,36	€ 207,20	64,08%	€ 132,77
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 34,21	€ 410,52	100,00%	€ 410,52
						TOTALE	€ 2.246,12	TOTALE MANODOPERA	€ 1.760,03
Aiuole SS. Pietà									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	14,00	3,00	€ 27,14	€ 1.139,88	74,72%	€ 851,72
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	6,00	2,00	€ 10,36	€ 124,32	64,08%	€ 79,66
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	3,00	€ 34,21	€ 410,52	100,00%	€ 410,52
						TOTALE	€ 1.674,72	TOTALE MANODOPERA	€ 1.341,90
Aiuole Scuole Elementari									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75.005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	15,00	3,00	€ 27,14	€ 1.221,30	74,72%	€ 912,56
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	3,00	3,00	€ 34,21	€ 615,78	100,00%	€ 615,78
						TOTALE	€ 1.837,08	TOTALE MANODOPERA	€ 1.528,34
Aiuola Spartitraffico Valle Cannobina									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	3,00	4,00	€ 27,14	€ 325,68	74,72%	€ 243,35
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 34,21	€ 547,36	100,00%	€ 547,36
						TOTALE	€ 873,04	TOTALE MANODOPERA	€ 790,71
Aiuola Spartitraffico Via Gen. Dalla Chiesa									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	3,00	4,00	€ 27,14	€ 325,68	74,72%	€ 243,35
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	4,00	€ 34,21	€ 547,36	100,00%	€ 547,36
						TOTALE	€ 873,04	TOTALE MANODOPERA	€ 790,71
Aiuola Via Castello									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	6,00	3,00	€ 27,14	€ 488,52	74,72%	€ 365,02
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c ompresivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	6,00	2,00	€ 10,36	€ 124,32	64,08%	€ 79,66
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	2,00	€ 34,21	€ 273,68	100,00%	€ 273,68
						TOTALE	€ 886,52	TOTALE MANODOPERA	€ 718,37

Aiuole Via Magistris									
06 - AIUOLE E FIORITURE	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	6,00	3,00	€ 27,14	€ 488,52	74,72%	€ 365,02
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	8,00	2,00	€ 10,36	€ 165,76	64,08%	€ 106,22
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	2,00	€ 34,21	€ 273,68	100,00%	€ 273,68
						TOTALE	**€ 927,96**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 744,92**
Case popolari San Bartolomeo									
06 - AIUOLE E FIORITURE	30010021	Taglio del tappeto erboso con tosaerba a lama rotante, con raccolta del materiale di risulta, escluso onere di smaltimento. Tappeto erboso in parchi e giardini con 5-6 tagli all'anno, per superfici singole fino a 300 mq; prezzo per intervento	MQ	60,00	5,00	€ 0,28	€ 84,00	55,11%	€ 46,29
	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	10,00	2,00	€ 10,36	€ 207,20	64,08%	€ 132,77
	20.A27.A75 005	Fornitura e messa a dimora di specie erbacee da fiore annuali, compresa la provvista di terra vegetale con densita' di min 20 piantine al mq, irrigazione costante, pulizia e controllo da eventuali infestanti e sostituzioni delle fallanze dovute a maltempo e atti vandalici o altro per un effetto sempre decoroso	MQ	3,00	4,00	€ 27,14	€ 325,68	74,72%	€ 243,35
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5m	CAD	5,00	2,00	€ 18,64	€ 186,40	60,80%	€ 113,33
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	2,00	€ 34,21	€ 273,68	100,00%	€ 273,68
						TOTALE	**€ 1.076,96**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 809,43**
Angolo Via Ceroni/ Via 27-28 Maggio									
06 - AIUOLE E FIORITURE	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	8,00	2,00	€ 10,36	€ 165,76	64,08%	€ 106,22
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5m	CAD	3,00	2,00	€ 18,64	€ 111,84	60,80%	€ 68,00
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	2,00	€ 34,21	€ 273,68	100,00%	€ 273,68
						TOTALE	**€ 551,28**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 379,90**
Scalinata Via Ceroni									
06 - AIUOLE E FIORITURE	30020016	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e c omprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonch é di raccolta, carico, trasporto e c onferimento del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: per arbusti isolati, altezza da 1 a 1,5 m	CAD	15,00	2,00	€ 10,36	€ 310,80	64,08%	€ 199,16
	30020017	Potatura di arbusti e cespugli isolati, intervento completo e comprensivo di ogni attrezzo, attrezzatura, mezzo meccanico necessario, nonchè di raccolta, carico, trasporto e conferimento del materiale di risulta: per arbusti isolati, altezza oltre 1,5m	CAD	5,00	2,00	€ 18,64	€ 186,40	60,80%	€ 113,33
	1001003	Operaio AREA 1: livello "b" - specializzato - CCNL Operai Agricoli e Florovivaisti. Impiegato per interventi integrativi a tempo o in economia (es. diserbo manuale di precisione attorno ai colletti delle alberature, rifinitura manuale degli angoli dei cordoli, raccolta di rifiuti estranei presenti nelle aiuole prima dello sfalcio). 2 OPERAI	ORE	2,00	2,00	€ 34,21	€ 273,68	100,00%	€ 273,68
						TOTALE	**€ 770,88**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 472,84**
						TOTALE 06 - AIUOLE E FIORITURE	**€ 24.124,70**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 16.222,11**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**24.124,70**	**TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA**	**€ 16.222,11**
						IVA (22%)	**5.307,43**		
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**29.432,13**		

07 - VASI									
VASI PORTO VECCHIO									
07 - VASI	NP_01	Canone annuo di gestione, fornitura e manutenzione "Full-Service" di fioriere e vasi su lungolago. Gestione e manutenzione integrata a canone annuo di vasi, conche e fioriere dislocati lungo la passeggiata del lungolago. L'appalto comporta l'obbligo di mantenere i contenitori in perfetto stato vegetativo e decoroso. La tariffa comprende: n. 2/3 cicli completi di rinnovo stagionale delle fioriture con specie idonee al microclima lacustre/marino e resistenti ai venti (es. Gerani parigini, Surfinie, Viole, Ciclamini), inclusa l'estirpazione dei vecchi impianti, la parziale sostituzione o il reintegro del terriccio con substrato specifico per vasi alleggerito con perlite/pomice e concime a lenta cessione. Compresa la scerbatura manuale, la rimozione dei fiori secchi e la pulizia interna da rifiuti antropici (mozziconi, plastiche, ecc.).	CAD	162,00		€ 21,50	€ 3.483,00	78,95%	€ 2.749,83
	NP_03	Nolo a caldo di autocarro leggero o medio (portata utile fino a 3,5 t o superiore), dotato di cisterna amovibile per l'acqua (capacità da 1.000 a 3.000 litri), completa di motopompa autonoma a scoppio, tubazioni, lancia a mano a getto polverizzato/regolabile e sistemi di sfiato. Il prezzo è comprensivo di: operaio qualificato/autista addetto alla guida, alle manovre in sicurezza sulla rotatoria e all'irrigazione manuale; carburante e lubrificanti per il veicolo e la motopompa; quote di ammortamento e manutenzione delle attrezzature; segnaletica temporanea mobile a bordo mezzo per i lavori in banchina stradale. È incluso il costo della risorsa idrica (acqua) approvvigionata da fonti autorizzate. Corrisposto per le ore di effettivo impiego sul cantiere e di viaggio documentate e vidimate dalla Direzione Lavori.	ORE	7,00		€ 50,00	€ 350,00	54,55%	€ 190,93
						TOTALE	**€ 3.833,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.940,75**
Vasi con fioriture nel territorio comunale (VASI GERANEI PONTE DI CANNOBIO)									
07 - VASI	NP_02	Canone annuo di gestione, fornitura e manutenzione "Full-Service" di fioriere e vasi su lungolago. Gestione e manutenzione integrata a canone annuo di vasi, conche e fioriere dislocati lungo la passeggiata del lungolago. L'appalto comporta l'obbligo di mantenere i contenitori in perfetto stato vegetativo e decoroso. La tariffa comprende: n. 2/3 cicli completi di rinnovo stagionale delle fioriture con specie idonee al microclima lacustre/marino e resistenti ai venti (es. Gerani parigini, Surfinie, Viole, Ciclamini), inclusa l'estirpazione dei vecchi impianti, la parziale sostituzione o il reintegro del terriccio con substrato specifico per vasi alleggerito con perlite/pomice e concime a lenta cessione. Compresa la scerbatura manuale, la rimozione dei fiori secchi e la pulizia interna da rifiuti antropici (mozziconi, plastiche, ecc.).	CAD	44,00		€ 21,50	€ 946,00	54,55%	€ 516,04
						TOTALE	**€ 946,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 516,04**
Vasi con fioriture nel territorio comunale (VASI GERANEI LUNGOLAGO)									
07 - VASI	NP_02	Canone annuo di gestione, fornitura e manutenzione "Full-Service" di fioriere e vasi su lungolago. Gestione e manutenzione integrata a canone annuo di vasi, conche e fioriere dislocati lungo la passeggiata del lungolago. L'appalto comporta l'obbligo di mantenere i contenitori in perfetto stato vegetativo e decoroso. La tariffa comprende: n. 2/3 cicli completi di rinnovo stagionale delle fioriture con specie idonee al microclima lacustre/marino e resistenti ai venti (es. Gerani parigini, Surfinie, Viole, Ciclamini), inclusa l'estirpazione dei vecchi impianti, la parziale sostituzione o il reintegro del terriccio con substrato specifico per vasi alleggerito con perlite/pomice e concime a lenta cessione. Compresa la scerbatura manuale, la rimozione dei fiori secchi e la pulizia interna da rifiuti antropici (mozziconi, plastiche, ecc.).	CAD	100,00		€ 21,50	€ 2.150,00	78,95%	€ 1.697,43
	NP_03	Nolo a caldo di autocarro leggero o medio (portata utile fino a 3,5 t o superiore), dotato di cisterna amovibile per l'acqua (capacità da 1.000 a 3.000 litri), completa di motopompa autonoma a scoppio, tubazioni, lancia a mano a getto polverizzato/regolabile e sistemi di sfiato. Il prezzo è comprensivo di: operaio qualificato/autista addetto alla guida, alle manovre in sicurezza sulla rotatoria e all'irrigazione manuale; carburante e lubrificanti per il veicolo e la motopompa; quote di ammortamento e manutenzione delle attrezzature; segnaletica temporanea mobile a bordo mezzo per i lavori in banchina stradale. È incluso il costo della risorsa idrica (acqua) approvvigionata da fonti autorizzate. Corrisposto per le ore di effettivo impiego sul cantiere e di viaggio documentate e vidimate dalla Direzione Lavori.	ORE	30,00		€ 50,00	€ 1.500,00	54,55%	€ 818,25
						TOTALE	**€ 3.650,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 2.515,68**
						TOTALE 07 - VASI	**€ 8.429,00**	**TOTALE MANODOPERA**	**€ 5.972,47**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**8.429,00**	**TOTALE**	
						IVA (22%)	**1.854,38**	**COMPLESSIVO**	**€ 5.972,47**
						TOTALE COMPLESSIVO ANNUO	**10.283,38**	**MANODOPERA**	

6 - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ESISTENTI									
06 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	NUOVO PREZZO	Manutenzione annuale, con sostituzione delle parti deteriorate, su tutti gli impianti esistenti con svuotamento degli stessi nella stagione invernale e avviamento ad inizio stagione (materiali e manodopera compresa)				A CORPO	€ 3.000,00	60,00%	€ 1.800,00
						TOTALE	€ 3.000,00	TOTALE	€ 1.800,00
TOTALE 6 - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE - ESISTENTI							€ 3.000,00	TOTALE MANODOPERA	€ 1.800,00
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO							3.000,00	TOTALE COMPLESSIVO MANODOPERA	€ 1.800,00
IVA (22%)							660,00		
TOTALE COMPLESSIVO ANNUO							3.660,00		

TOTALE 1- PRATI E TAPPETI ERBOSI PARCHEGGI	€ 31.250,82
TOTALE 2- ROTONDE	€ 9.183,10
TOTALE 03 - SCUOLE	€ 2.568,50
TOTALE 04 - MONUMENTI AI CADUTI, PARCHI, PISTE CICLABILI	€ 49.904,45
TOTALE 05 - SCARPATE	€ 11.529,20
TOTALE 06 - AIUOLE E FIORITURE	€ 24.124,70
TOTALE 07 - VASI	€ 8.429,00
TOTALE 08 - IMPIANTI DI IRRIGAZIONE	€ 3.000,00
TOTALE	€ 139.989,77